

ROZPOČET

Objednatel: Střední škola stavební a dřevozpracující, Ostrava, příspěvková organizace Objekt: Krček - vstup		Zhotovitel:			
Práce a materiál	MJ	Množství	Objednat	Jednot.cena	Cena celkem
PVC tl.1,6 protan - montáž	m ²		394,63	0,00	0,00
PVC tl.1,6 protan - dodávka	m ²		454	0,00	0,00
PVC 1,6 protan – detail	m2		3	0,00	0,00
Demontáž dlažby včetně likvidace	kpl		1	0,00	0,00
Demontáž oplechování střechy	mb		93,48	0,00	0,00
Demontáž fólie + geotext.včetně likvidace	m2		388,15	0,00	0,00
Demontáž EPS - 2 vrstvy včetně likvidace	m2		388,15	0,00	0,00
Demontáž fólie + geotext.včetně likvidace	m2		388,15	0,00	0,00
Vyčištění střechy po demontážích	m2		388,15	0,00	0,00
Penetrace asfaltovou emulzí	m2		394,63	0,00	0,00
Lepenka – parotěs	m2		434	0,00	0,00
Skelný vlies 120 g/m2 - montáž	m ²		394,63	0,00	0,00
Skelný vlies 120 g/m2 - dodávka	m ²		434	0,00	0,00
EPS práce 2 vrstvy	m2		789	0,00	0,00
EPS 100S tl 24cm dodávka	m3		96,53	0,00	0,00
MV pod ventily tl 24cm dodávka	m3		2,88	0,00	0,00
Durelis 22mm	m2		21,875	0,00	0,00
Viplanyl vnitřní lišta 100mm	mb		24	0,00	0,00
Viplanyl okapnice haková rš 250	mb		80	0,00	0,00
Viplanyl tmelící + krycí lišta - vytažení	mb		24	0,00	0,00
Podtlakový ventil	ks		12	0,00	0,00
Šína včetně těsnění	mb		108	0,00	0,00
Vpusť 2 st. - spodek lepenk, vrch folie, 125	ks		1	0,00	0,00
VZT komponenty - komínky	kpl		1	0,00	0,00
Výdřeva - Hranol Práce	mb		72	0,00	0,00
Výdřeva - Hranol Dodávka 100x100mm	m3		0,79	0,00	0,00
XPS práce zhlaví atiky	mb		72	0,00	0,00
XPS tl 10cm dodávka	m3		2,37	0,00	0,00
Emfi tmel PU	ks		4	0,00	0,00
Pur pěna	ks		84	0,00	0,00
Hromosvod včetně revize	kpl		1	0,00	0,00
Drobný materiál, šrouby, vruty	kpl		1	0,00	0,00
Likvidace odpadu	kpl		1	0,00	0,00
Přesuny	kpl		1	0,00	0,00
Zvedací zařízení - mechanizace	kpl		1	0,00	0,00
Celková cena bez DPH					0,00

ROZPOČET

Objednatel:		Zhotovitel:			
Střední škola stavební a dřevozpracující, Ostrava, příspěvková organizace					
Objekt: Budova teoretického vyučování					
Práce a materiál	MJ	Množství	Objednat	Jednot.cena	Cena celkem
PVC tl.1,6 protan - montáž	m ²		950	0,00	0,00
PVC tl.1,6 protan - dodávka	m ²		1092,5	0,00	0,00
PVC 1,6 protan – detail	m2		4	0,00	0,00
Demontáž dlažby včetně likvidace	kpl		1	0,00	0,00
Demontáž oplechování střechy	mb		138	0,00	0,00
Demontáž fólie + geotext.včetně likvidace	m2		950	0,00	0,00
Demontáž MV vrstvy včetně likvidace	m2		950	0,00	0,00
Vyčištění střechy po demontážích	m2		950	0,00	0,00
Penetrace asfaltovou emulzí	m2		950	0,00	0,00
Lepenka – parotěs	m2		1045	0,00	0,00
Skelný vlies 120 g/m2 - montáž	m ²		950	0,00	0,00
Skelný vlies 120 g/m2 - dodávka	m ²		1045	0,00	0,00
EPS práce	m2		1900	0,00	0,00
EPS 100S tl 24 cm dodávka	m3		234,36	0,00	0,00
MV pod ventily tl 24cm dodávka	m3		5,04	0,00	0,00
Durelis 22mm	m2		56,25	0,00	0,00
Viplanyl vnitřní lišta 100mm	mb		12	0,00	0,00
Viplanyl vnější lišta 100mm	mb		12	0,00	0,00
Viplanyl okapnice haková rš 250	mb		154	0,00	0,00
Podtlakový ventil	ks		20	0,00	0,00
Šína včetně těsnění	mb		162	0,00	0,00
Vpusť 2 st. - spodek lepenk, vrch folie, 125	ks		4	0,00	0,00
VZT komponenty - komínky	kpl		18	0,00	0,00
Komory VZT úprava a zaizolování	kpl		2	0,00	0,00
Výdřeva - Hranol Práce	mb		176	0,00	0,00
Výdřeva - Hranol Dodávka 100x100mm	m3		1,936	0,00	0,00
XPS práce zhlaví atiky	mb		176	0,00	0,00
XPS tl 10cm dodávka	m3		5,54	0,00	0,00
Emfi tmel PU	ks		4	0,00	0,00
Pur pěna	ks		96	0,00	0,00
Hromosvod včetně revize	kpl		1	0,00	0,00
Drobný materiál, šrouby, vruty	kpl		1	0,00	0,00
Likvidace odpadu	kpl		1	0,00	0,00
Přesuny	kpl		1	0,00	0,00
Zvedací zařízení - mechanizace	kpl		1	0,00	0,00
Celková cena bez DPH					0,00

Objekt	Cena bez DPH	Cena včetně DPH
Krček - vstup - Celková cena	0,00	0,00
Budova teoretického vyučování - Celková cena	0,00	0,00
CENA CELKEM	0,00	0,00

Poznámky: